

ALTERNATIV PRIS - DERBIGUM SP 4MM

Derbigum SP er en APP-membran som er ubestrødd, mot tradisjonell SBS-membran med strø.

APP-membran har et høyere smeltepunkt. Dette gjør at pappen tåler UV-strålingene bedre, og gir lengre levetid.

Ubestrødd takbelegg krever den også mindre vedlikehold da løst strø ikke samler seg i sluk, takrenner etc.

Referanser gis på forespørsel.

VI gir her tilbud med alternativt belegg Derbigum SP komplett. Utførsel som bekrevet over i tilbudsskjema.

OPSJONSPRIS - ALTERNATIV MED DERBIGUM SP 4MM

TOTALPRIS EX MVA

- x Tekking med Derbigum SP 4 mm. mekanisk festet

Kr 1 020 000

OPSJONSPRIS - NYE SLUK.

Dagens sluk er av type Krone Prewa og fremstår å være i orden. Forutsettes derfor å gjenbrukes.

vi gir likevel opsjonspris på nytt sluk hvis behovet skulle bli aktuelt.

- | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-----|-------|
| x Utskifting av nytt sluk utført av rørlegger | 1 | stk | 7 500 | kr. | 9 375 |
|---|---|-----|-------|-----|-------|

Estimert sum. Reguleres etter faktisk kostnad + 15% påslag.

Det tas forbehold om underkonstruksjon og ev feil mangler i konstruksjonen.

LEVERINGSBETINGELSER/FORBEHOLD

- x Det tas forbehold mot feil og mangler i underliggende tak og takkonstruksjoner
- x Snømåking/istining/tøking/fjerning av vann blir å fakturere etter kvitterte timer som tillegg.
- x Generelt vintertillegg for perioden 1.11 - 31.3 tilkommer med kr. 18,- pr. kvm.
- x Totalsummen reguleres opp eller ned med angitte enhetspriser etter felles kontrollmåling
- x Tilbudet baseres på at oppdragsgiver stiller to parkeringsplasser ved arbeidssted til Nortekk
- x Dersom arbeidene medfører kommunale avgifter med leie av gategrunn og søknad/skiltleie eller lignende er slike kostnader ikke medtatt i vårt tilbud og vil eventuelt komme som tillegg.
- x Eventuelle elektriske arbeider med vifter, ledninger og lignende har vi ikke tillatelse til å røre. Arbeider fra elektriker tilkommer. Gjelder dog ikke for varmeledninger.
- x Tilbudet er bindende for Nortekk as i 30 dager etter tilbudets dato.
- Tilbudet er basert på dagens priser på råvarepriser og på dagens valutakurser.
- x Da all taktekking skal festes mekanisk, må vi ha fri adgang til strømuttak 16 AMP.
- x Hvis intet annet avtales betales 50% av tilbudssum etter igangsettelse.
- Sluttoppgjør etter felles ferdigbefaring og fullførelse. Alt mot vår faktura pr. 20 dager.
- x Nortekk har ansvarsforsikring dog begrenset til bestemmelsene i Norsk Standard

Med vennlig hilsen
NORTEKK A.S.

Skedsmokorset: 04.03.2020

Bjørn-Fredrik Johanssen

Industriveien 9C
2020 Skedsmokorset

Tlf: 63871550

post@nortekk.no
nortekk.no